

PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO JAÍBA - ETAPA I

GLEBA C2 - FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

SETORES	TOTAL DE LOTES	ÁREAS (ha)	
		BRUTA	IRRIGÁVEL
Lotes P	271	5.880,24	5.337,90
Lotes M	54	3.057,00	2.705,00
Reserva Florestal, Faixas de Domínio		619,96	
Totais	325	9.557,20	8.042,90

Quant. **Núcleos de Serviço** 01

Estação de Recalque ER/C2 ↷ Vazão Total 9 m³/s
Potência Total 3.300 CV

Estação de Recalque ER-CP/C2 ↷ Vazão Total 2,25 m³/s
Potência Total 250 CV

INFRAESTRUTURA IMPLANTADA

Extensão Total de **Canais** 81,09 km

- Canal Principal CP / C2 15,5 km

Extensão Total de **Estradas** 156,39 km

Comportas Planas de Vedação 08 un

Comportas Automáticas de Controle de Nível 14 un

Parcela Típica 20 ha: Área Bruta 21,99 ha
Área Irrigável 20 ha
Vazão Unitária 1,08 L/s / ha SAU
Jornada de Irrigação 20 horas/dia

Parcela Típica 50 ha: Área Bruta 56,25 ha
Área Irrigável 50 ha
Vazão Unitária 1,02 L/s / ha SAU
Jornada de Irrigação 20 horas/dia

Sistema Energético Total 14.490 KVA

